



ShelterLoaic Mobile Unterstände *Der Aufbau ab 2010*

1. Kontrollieren Sie die **Vollständigkeit des Bausatzes binnen 7 Tagen** laut beiliegender Packliste. Alle Rohre haben gestempelte Teilenummern. Kleine Rohrdurchmesser können auch in größeren Rohren liegen !



2. Beachten Sie bitte den Unterschied zwischen den Verbindungen der Metallrohre **mit Verjüngung und Bohrungen**, Verbindungsstangen **ohne Verjüngung** und Diagonalstangen mit **flachen Enden**.
(z.B. Wind Brace Bars, dünnere längs Streben)



